Versuchsanlage zur Phosphor-Rückgewinnung auf dem Klärwerk Leutkirch

MAP-Anlage Leutkirch

Antragsteller	Betrieb Versuchsanlage	Ingenieurtechnische Begleitung
EB Abwasserbeseitigung Leutkirch 88299 Leutkirch im Allgäu B.Eng. Robert Rühfel Techn. Leiter des Eigenbetriebs robert.ruehfel@leutkirch.de	Fa. MSE – Mobile Schlammwässerungs GmbH 76307 Karlsbad-Ittersbach Dr.-Ing. Rudolf Turek Dipl.-Ing. Martin Bouche r.turek@mse-mobile.de	iat - Ingenieurberatung GmbH 70499 Stuttgart Dr.-Ing. Werner Maier Dr. rer. nat. Birgit Poppe info@iat-stuttgart.de

Klärwerk Leutkirch

Ausbaugröße	95.000 EW
Angeschl. Einwohner	rd. 23.000 E
Mittlere Belastung	
CSB	
TN	62.150 EW
P _{ges}	88.600 EW
	201.700 EW
P-Gehalt Klärschlamm (Jahresmittel 2013)	
P ₂ O ₅	13,95 % _{TS}
P	6,09 %_{TS}

Rahmenbedingungen

- AbfKlärV: Pflicht zur P-Rückgewinnung ab **2032 (2029)**
- Bericht **2023**
- Aktuelle Entsorgung: Mitverbrennung im Zementwerk
- **P-Rückgewinnungspotenzial** in Leutkirch besonders hoch
- **Überlegung:** ein Nassverfahren mit möglichst hoher Rückgewinnungsrate als zukünftig notwendige Vorbehandlung für die Mitverbrennung testen
- Vorteilhaft → **mobile P-Rückgewinnungsanlage** der Fa. MSE

Ziele

1. *Nassverfahren* für Klärschlamm zur Einhaltung der *Anforderungen* für die Mitverbrennung des Klärschlammes nach *AbfKlärV* erproben
2. *Betriebsmittelaufwand* zur Einhaltung der Grenzwerte nach *AbfKlärV* ermitteln
3. *Eckdaten* für eine stationäre Anlage auf der Kläranlage Leutkirch ableiten

**Stellfläche
mobile Anlage**

EUROPÄISCHE UNION
europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Investition in Ihre Zukunft.

Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT

Staatsbank für Baden-Württemberg

Mobile Schlammwässerungs GmbH

Ingenieurberatung

EUROPÄISCHE UNION
europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Investition in Ihre Zukunft.

Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT

Staatsbank für Baden-Württemberg

Mobile Schlammwässerungs GmbH

Ingenieurberatung

Faulschlamm (Input)

- Analysen ISWA
- P_{ges} im FS erwartungsgemäß sehr hoch:
 - rd. **2.200-3.000 mg P_{ges} /l FS** (üblich ~ 1.000 -1.400 mg/l)
 - rd. **70 g P/kg TM** (7%)
- GV niedrig bei ~ 41-43%

Versuchsbetrieb

- **Aufbau und Inbetriebnahme:** insgesamt 2-3 Tage (11.-13.06.2018)
- **Vorversuche am ISWA :**
Ziel : Einhaltung AbfklärV → hier: **50% Rückgewinnungsrate** →
erfordert 70% Rücklöserate → erreicht bei pH 3,4 (= Start pH)
- **Messkampagnen (MK)** mit jeweils rd. 20 m³ FS bei 2 pH-Werten:
pH 3,4 (MK 1+2) und **pH 4** (MK 3,4,5)
- Entwässerungsversuche mit einer **Versuchszentrifuge**

Versuchsbetrieb

- Entwässerung des sauren Faulschlammes mit KFP unter Zusatz von Polymer + Holzspäne → stichfester Filterkuchen + klares Filtrat
- Entwässerung mit Zentrifuge ohne Holzspäne möglich
- PO₄-P im Filtrat:

pH 3,4	rd.	1.850 mg P/l Filtrat
pH 4,0	rd.	1.200 mg P/l Filtrat

(zum Vergleich: Offenburg , pH 3 ~ 900 mg/l , Faktor 2)

Filterkuchen

Permeat nach UF

**MAP
(Struvit)**

Stand der Untersuchung

- bislang 5 Messkampagnen durchgeführt
- Analyse und P- Fracht-Bilanzen sämtlicher Stoffströme (FS, Filtrat, Permeat, Retentat, Filterkuchen, Rücklauf KA)
- Produkt → Granulierung, Nähr- und Schadstoffe
- Ermittlung Betriebsmittelverbräuche
- Entwässerungsversuche mit einer Versuchszentrifuge (FS, MAP)

Fazit

- Die mobile Versuchsanlage der Fa. MSE konnte schnell und erfolgreich in Betrieb genommen werden.
- Die Entwässerung des sauren Klärschlammes gelang mit der KFP unter Zusatz von Holzspänen (TS bis zu 50%) - mit der Zentrifuge auch ohne Holzspäne (TS vergleichbar konventionelle Entwässerung TS $\approx$ 32%)
- Die Anforderung der AbfKlärV ($\eta=50\%$) konnte sicher bei einem pH-Wert < 4 eingehalten werden.
- Bei pH 3,4 konnte ein P-Rückgewinnungsgrad bis zu 60% erreicht werden.
- Eine Optimierung der Betriebsmittel (Formulierung, Konzentration, Einkaufsrabatte) kann die Betriebskosten noch senken.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit